

Toiture école Le Touvet - Décomposition du prix global et forfaitaire / Variante 2

		U	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
Clocheton					
1	Echafaudage de sécurité périphérique pour toiture mairie et clocheton	Ens	1		
2	Dépose et évacuation de la toiture existante en bardeaux et des zingueries attenantes et mise en décharge agréée	Ens	1		
3	Facettes verticales du clocheton en zinc en pigmento couleur rouge ou brun nuance définitive à définir suivant nuancier fabricant.				
a	Sous-couverture type delta Vitaxx ou équivalent	Ens	1		
b	Voliges sur lattes ventilées et foncurage	Ens	1		
c	embase du clocheton y compris finitions des angles par arêtiers fermés	Ens	1		
d	Couverture des facettes verticales par pan en zinc	U	8		
4	Couverture du clocheton en zinc pigmento couleur rouge ou brun nuance définitive à définir suivant nuancier du fabricant compris arêtiers et œil de bœuf similaire à l'existant				
a	Pan de couverture y compris pattes fixes et coulissantes compris finitions des angles par arêtiers fermés	Ens	1		
b	Couverture Zinc par pan	U	8		
c	épi de finition avec pare-tonnerre	U	1		
Ecole					
1	Echafaudage y compris normes de sécurité pour passants et personnel de l'entreprise	ENS	1		
2	Dépose et évacuation de la toiture existante en bardeaux et des zingueries attenantes et mise en décharge agréée	m2	400		
3	Sous couverture type delta Vitaxx ou équivalent	m2	400		
4	Couverture en tuiles terre cuite (10U/m2) dit mécaniques types Optima rouge nuancé ou Standard 9 ou Côtes de Beaune rouge nuancée posés sur litelage en sapin traité 27/40	m2	400		
a	Tuiles chatières pour ventilations	U	10		
b	Closoir de faitage y compris bois pour fixations	MI	28		
c	Coupes de tuiles pour arêtiers et noues	MI	72		

5	travaux de remplacement de zingueries, compris toutes sujétions d'accessoires, de façonnage et de mise en place pour :				
a	caniveaux de 450 m/m de développé	MI	54		
b	moins courantes de 400 m/m de développé	MI	54		
c	larmiers de 160 m/m de développé	MI	80		
d	faitage à ornements	MI	8		
e	Faitières 1/2 angulaires y compris abouts et frontons	MI	6		
f	arêtiers 1/2 ronds y compris abouts et fronton	MI	62		
g	Noue, compris fonçure, de 650 m/m de développé	MI	10		
h	Solins contre maçonnerie	MI	26		
i	gouttières 1/2 rondes de 333 m/m de développé	MI	26		
j	chatières de ventilation	U	33		
k	sorties VMC, type M	U	2		
l	épis de 1,5m, idem existants	U	3		
m	abergements de cheminée	U	2		
n	châssis de toiture, type Velux GVT	U	1		
6	Lucarnes, travaux comprenant				
a	dépose de la zinguerie existante				
b	Sous couverture type delta Vitaxx ou équivalent				
c	couverture de même type que la couverture principale, compris zingueries attenantes				
d	finitions				
	lucarne avec faitage de 1,00 m	U	8		
	lucarne avec faitage de 2,00 m	U	1		

Total HT Clocheton	
TVA	
Total TTC Clocheton	
Total HT Ecole	
TVA	
Total TTC Ecole	
Total HT Chantier	
TVA	
Total TTC Chantier	